

COÛT D'INSTALLATION D'UN HA DE VIGNES

(charges directes)

not

m-à-j : janv-11

Vignes en

Précédent : gobelet

Dévitai : oui

Désinf : Court-noué

Paill plast : non

Palissé 1-2-

M de C :

1

Densité:

4000

Opération	Option	Période		non qual	Heures		Charges directes			total €
		D	F		tract	obs-enr	approv serv	MO	matériel	

AVANT PLANTATION

Investissement

Dévitaiisation vignes en place	oui	9	10	0	1,43	0,5	110 €	34 €	26 €	171 €
Enlèvement palissage existant	non									
Arrachage vignes par entreprise	oui					0	210 €	0 €	0 €	210 €
Complètement arrachage main d'œuvre exploitation	oui	12	2	32	8	0	0 €	581 €	148 €	728 €
Défrichage par entreprise	non									
Terrassement nivellement par entreprise	non									
Défonçage par entreprise				0	0		2 400 €	0 €	0 €	2 400 €
Suppression racines main d'œuvre exploitation	oui	12	2	48	8	0	0 €	809 €	148 €	956 €
Désinfection par entreprise	C-N						2 800 €			2 800 €
Analyse de sol - Choix cép/clône/pg		12	12	0	0	1	150 €	24 €	0 €	174 €

Entretien

PLANTATION - 1^{ère} ANNEE

Investissement

Préparation du sol		1	2	0	12			188 €	221 €	409 €
Fumure de fonds		12	2	8	12		550 €	302 €	221 €	1 073 €
Plantation par entreprise				0	0		610 €	0 €	0 €	610 €
Paillage plastique	non									
Tuteurage		3	4	8	0		320 €	114 €	0 €	434 €
Plants				0	0		5 000 €	0 €	0 €	5 000 €

Entretien

Entretien du sol (type viticulture raisonnée)		3	7	16	10	1	84 €	409 €	184 €	677 €
Protection phytosanitaire (type viti raisonnée /3)		4	8	0	5,8	2	95 €	139 €	107 €	341 €
Entretien du végétal, arrosage		3	7	8	8			239 €	148 €	387 €

COÛT D'INSTALLATION D'UN HA DE VIGNES

(charges directes)

SUITE

m-à-j : janv-11

Vignes en
Précédent : gobelet

Dévit : oui

Désinf : Court-noué

Paill plast : non

Palissé 1-2-
M de C : 1

Densité: 4000

Opération	Période		non qual	Heures		approx	serv	Charges directes		total €
	D	F		tract	obs-enr			MO	matériel	

2^{ème} ANNEE

Investissement

Remplacement des manquants (2%)		2	2	4	2		100 €	88 €	37 €	225 €
Installation d'un palissage	1-2-1	11	1	80	8	0	3 502 €	1 264 €	148 €	4 913 €

Entretien

Taille d'hiver (à 2 yeux)		1	3	16	0		60 €	228 €	0 €	288 €
Broyage		2	3	0	0,7			11 €	13 €	24 €
Ebourgeonnage		5	6	18	0			256 €	0 €	256 €
Conduite du végétal et palissage d'été		4	7	16	0			228 €	0 €	228 €
Entretien du sol (type viticulture raisonnée)		3	7	0	10	1	84 €	181 €	184 €	449 €
Protection phytosanitaire (type viti raisonnée /2)		4	8	0	5,8	2	142 €	139 €	107 €	388 €

3^{ème} ANNEE

Investissement

Remplacement des manquants (1%)		2	2	2	1		50 €	44 €	18 €	113 €
Entretien palissage	oui	11	1	2	1		25 €	44 €	18 €	88 €

Entretien

Fertilisation (type viticulture raisonnée /2)		11	3	1	1	1	92 €	54 €	18 €	165 €
Entretien du sol (type viticulture raisonnée)		3	7	0	10	1	84 €	181 €	184 €	449 €
Prétaille par entreprise				0	0		120 €	0 €	0 €	120 €
Taille d'hiver et attachage		1	3	50	0			712 €	0 €	712 €
Broyage		2	3	0	0,7			11 €	13 €	24 €
Ebourgeonnage		5	6	24	0			342 €	0 €	342 €
Conduite du végétal et palissage d'été		4	7	8	0			114 €	0 €	114 €
Protection phytosanitaire (type viti raisonnée)		4	8	0	5,8	2	284 €	139 €	107 €	530 €
Egrappage		7	8	20	0			285 €	0 €	285 €

COÛT D'INSTALLATION D'UN HA DE VIGNES

(charges directes)

SUITE

m-à-j : janv-11

Vignes en
Précédent : gobelet

Dévitail : oui

Désinf : Court-noué

Paill plast : non

Palissé 1-2-

M de C :

1

Densité: **4000**

Récapitulatif	non qual	Heures		Charges directes			total €
		tract	obs-enr	approx serv	MO	matériel	
AVANT PLANTATION	80	17	2	5670	1448	322	7440
Investissement	80	17	2	5 670 €	1 448 €	322 €	7 440 €
Entretien	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €
PLANTATION - 1^{ère} ANNEE	40	48	3	6658	1391	882	8931
Investissement	16	24	0	6 480 €	604 €	443 €	7 526 €
Entretien	24	24	3	179 €	787 €	439 €	1 405 €
2^{ème} ANNEE	134	27	3	3888	2395	489	6772
Investissement	84	10	0	3 602 €	1 352 €	184 €	5 139 €
Entretien	50	17	3	286 €	1 043 €	304 €	1 633 €
3^{ème} ANNEE	107	20	4	655	1925	360	2940
Investissement	4	2	0	75 €	88 €	37 €	200 €
Entretien	103	18	4	580 €	1 837 €	323 €	2 740 €
TOTAL	361	111	12	16871	7160	2052	26082
Investissement	184	53	2	15826	3493	986	20304
Entretien	177	58	10	1045	3667	1066	5778